

Έργο:

Επεμβάσεις σε ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικ αναθ	Μονάδα μέτρ.	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
1	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	01	ΟΙΚ 2124	m3	185	4,50	832,50	
2	ΝΑΟΙΚ 22.65.02N	Αποξήλωση μετα προσοχής σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηρών θυρών από περιφράξεις	02	ΟΙΚ 2275	m	1200	7,00	8.400,00	
3	ΝΑΟΔΟ Α09	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	03	ΟΙΚ 2227	m	1200	19,20	23.040,00	
4	ΝΑΟΙΚ 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	04	ΟΙΚ 2171	m3	100	0,90	90,00	
5	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	05	ΟΙΚ 1136	ton.km	6000	0,35	2.100,00	
6	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	06	ΟΙΚ 3214	m3	465	90,00	41.850,00	
7	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	07	ΟΙΚ 3213	m3	10	78,00	780,00	
8	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	08	ΟΙΚ 3873	kg	18900	1,07	20.223,00	
9	ΝΑΟΙΚ 38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	09	ΟΙΚ 3801	m2	1950	13,50	26.325,00	
10	ΝΑΟΙΚ 47.02.01	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	10	ΟΙΚ 4701	m2	10	18,00	180,00	
11	ΝΑΟΙΚ 43.01.01N	Λιθοδομές	11	ΟΙΚ 4301	m3	40	50,00	2.000,00	
12	ΝΑΟΙΚ 64.01.01N	Επανατοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηρών θυρών σε περιφράξεις	12	ΟΙΚ 6402	μ	800	10,00	8.000,00	
13	ΝΑΟΙΚ 62.21	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	13	ΟΙΚ 6221	kg	300	5,00	1.500,00	
14	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	14	ΟΙΚ 6401	kg	800	4,50	3.600,00	
15	ΝΑΟΙΚ 64.01.02N	Μηχανισμός θύρας	15	ΟΙΚ 6402	μ	10	50,00	500,00	
16	ΝΑΟΙΚ 64.01.03N	Κρουνός (βρύση)	16	ΟΙΚ 6402	μ	10	25,00	250,00	
17	ΝΑΟΙΚ 73.12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	17	ΟΙΚ 7312	m2	50	28,00	1.400,00	
18	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	18	ΟΙΚ 7541	μμ	30	39,00	1.170,00	
19	ΝΑΟΙΚ 74.30.02	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	19	ΟΙΚ 7432	m2	40	83,00	3.320,00	
20	ΝΑΟΙΚ 71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	20	ΟΙΚ 7131	m2	50	11,20	560,00	
σε μεταφορά								0,00	146.120,50

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικ αναθ	Μονάδα μέτρ.	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
21	ΝΑΠΡΣ Η01.1.1	από μεταφορά Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm Φ 16	21	ΗΛΜ 8	m	40	0,30	0,00	146.120,50
22	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	22	ΥΔΡ 6752	kg	50	2,90	12,00	145,00
23	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	23	ΥΔΡ 6752	kg	50	2,90	145,00	145,00
							Αθροισμα	146.422,50	146.422,50
									146.422,50
									26.356,05
									172.778,55
									25.916,78
									198.695,33
									0,00
									0,00
									198.695,33
									491,66
									199.186,99
									45.813,01
									245.000,00

Συντάχθηκε
Αγία Παρασκευή / 05 / 2015

Ελέγχθηκε
Αγία Παρασκευή / 05 / 2015
Ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Έργων Υποδομής

Θεωρήθηκε
Αγία Παρασκευή / 05 / 2015
Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Ηρ. Παπαγεωργίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./ Ε'

Αργύριος Μαυρομαράς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./ Β'

Φωτεινή Τσακπινόγλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε./ Β'