

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Συνοπτική Προμέτρηση

A/A	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	A.T.	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	ΝΑΟΔΟ Α02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	01	m3	90
2	ΝΑΟΙΚ Ν/22.20.01	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, και δια χειρών	02	m2	5000
3	ΝΑΥΔΡ Ν/4.05	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	03	m	120
4	ΝΑΥΔΡ 4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	04	m3	30
5	ΝΑΟΔΟ Α12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	05	m3	20
6	ΝΑΟΔΟ Β02	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	06	m3	120
7	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	07	m2	500
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	08	m3	240
2	ΝΑΟΔΟ Β30.3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	09	kg	2000
3	ΝΑΟΔΟ Β52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	10	m2	5000
4	ΝΑΟΔΟ Ν/Β52.1	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, πλατωμάτων, κλπ (έγχρωμες ανάγλυφες,οδεύσεις τυφλών κλπ)	11	m2	250
5	ΝΑΟΔΟ Β51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	12	m	150
6	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.04	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	13	m	200
7	ΝΑΥΔΡ 16.11	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης	14	τεμ.	30
8	ΝΑΥΔΡ Ν/16.22.1	Ανύψωση ή καταβίβαση υφιστάμενων φρεατίων Ο.Κ.Ω.	15	τεμ	30

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-10-2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-10-2016
 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΠΟΥ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Β'

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'