
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/2017

Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

Η παρούσα μελέτη αφορά επισκευές ρηγματώσεων και λακκουβών οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Η επισκευή των επικίνδυνων για ατύχημα φθαρμένων οδοστρωμάτων, θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση της Υπηρεσίας.

Η συντήρηση των οδών είναι αρμοδιότητα του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 75 / Ι / α) / 7 του Ν.3463 / 2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Τμήμα Έργων Υποδομής σε εφαρμογή του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2015-2019.

Υπάρχων εξοπλισμός, προστατευτικά κάγκελα κλπ θα φωτογραφίζονται και θα καταγράφονται αναλυτικά. Στη συνέχεια και πριν την έναρξη των εργασιών, θα αφαιρούνται προσεκτικά, και εαν μεν είχαν τοποθετηθεί νόμιμα, θα επανατοποθετούνται από τον Ανάδοχο, ειδάλως θα φορτώνονται από τον Ανάδοχο προσεκτικά και θα τα παραδίδονται στην αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση άρνησης από τον Ανάδοχο για την επανατοποθέτηση, ο Δήμος θα προβαίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο σε επανατοποθέτηση εις βάρος και δια λογαριασμό του Αναδόχου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

Με τις τιμές της παρούσας μελέτης θα αποζημιώνονται οι επισκευές λακουβών των ασφαλτοταπήτων σε περίμετρο έως 0.20 μ. έξω από κάθε λακούβα καθώς επίσης οι επισκευές ρηγματωμένων ασφαλτοταπήτων σε περίμετρο έως 0.20 μ. έξω από κάθε ρηγματωμένη επιφάνεια, με σκοπό την έδραση του νέου ασφαλτοτάπητα σε υγιές υπόστρωμα. Οι αποκαταστάσεις θα κατασκευάζονται σε ορθογωνική επιφάνεια.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έγκαιρα, έντεχνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα προδιαγραφές και τις εντολές του επιβλέποντος μηχανικού.

Πριν την έναρξη των εργασιών με μέριμνα του αναδόχου θα καταρτίζεται πίνακας εργασιών ανά οδό με σαφή περιγραφή και διαστασιολόγηση των επεμβάσεων , ο οποίος θα προεγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας (CE κλπ) και πριν την ενσωμάτωση τους στο έργο, θα υποβάλλονται απαρέγκλιτα στους προβλεπόμενους εργαστηριακούς ελέγχους από πιστοποιημένα εργαστήρια και δείγματα τους θα υποβάλλονται προς έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 129.032.26 € πλέον ΦΠΑ 24% 30.967,74€. ήτοι συνολικά 160.000,00 €. θα χρηματοδοτηθεί με 80.000,00 € από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2017, και με 80.000,00 € από ίδιους ΠΟΡΟΥΣ για το οικονομικό έτος 2018, με κωδικό Κ.Α. 30.7333.39, με τον τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 /2/ 2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ

Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄Βαθμό