

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες αποκατάστασης αμαξοστασίου

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες αποκατάστασης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στον αύλειο χώρο του αμαξοστασίου προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά ο χώρος των επισκευών.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

1) Αποκατάσταση χώρου έμπροσθεν του χώρου συνεργείου α) δημιουργία δύο (2) τμημάτων βάσης διαστάσεων 0,15μ.Χ2,00μ.Χ0,60μ.έκαστο τμήμα, για την τοποθέτηση ψαλιδωτού αναβατορίου, με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. β) Αποκατάσταση στον ίδιο χώρο προϋπάρχουσας ράμπας για την επισκευή οχημάτων προκειμένου να εξομαλυνθεί ο περιμετρικός χώρος.

2) Αποκατάσταση υπάρχοντος κατεστραμμένου τοιχίου με οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 6,50μ.Χ2,20μ.Χ0,30μ.περίπου. Για την αποκατάσταση απαιτείται χρήση ξυλοτύπων και οπλισμού τοιχίων καθώς και σύνδεση με τα υπάρχοντα τοιχία.

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της εργασίας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 1% της συνολικής συμβατικής αξίας της εργασίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 157, παρ. 1 εδ. β' του Ν.4281/14 ΦΕΚ 160/τ. Α'/08-08-2014.

Το δαπάνη που θα απαιτηθεί για τις ως άνω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και (2.400,00) €, πλέον Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6262.11 << Εργασίες αποκατάστασης αμαξοστασίου>> ποσού 3.000,00 ευρώ του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

ΘΕΩΡΗΘΕΙ 24/11/2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11/2014
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β3'

ΕΛΕΝΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ1'