
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοίχων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

CPV 44114000-2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 30/2015

Κατά την εφαρμογή της ρυμοτομικής γραμμής του σχεδίου πόλης, προκύπτει αναγκαιότητα καθαίρεσων μανδροτοίχων και περιφράξεων με συρματοπλέγμα ή κιγκλιδώματα και κατασκευή νέων αντιστοιχων περιφράξεων με σκυρόδεμα και συρματοπλέγμα ή κιγκλιδώματα στη νέα θέση.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έγκαιρα, έντεχνα , σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές του επιβλέποντος μηχανικού.

Πριν την έναρξη των εργασιών με μέριμνα του αναδόχου θα καταρτίζεται πίνακας εργασιών με περιγραφή και διαστασιολόγηση των υπό ανακατασκευή περιφράξεων.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας (CE κ.λ.π) και πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο, θα υποβάλλονται απαρέγκλιτα στους προβλεπόμενους εργαστηριακούς ελέγχους από πιστοποιημένα εργαστήρια. Επίσης δείγματά τους θα υποβάλλονται προς έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η κατά τη μελέτη προυπολογισθείσα δαπάνη του έργου με τίτλο "Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοίχων", ανέρχεται στο ποσό των 59.996,20 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικά 73.795,33 €, και βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με κωδικό Κ.Α. 30.6262.16. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Συντάχθηκε
Αγία Παρασκευή 14/05/2015



Γεώργιος Παπαγεωργίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./ Ε'

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοιχών

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Περιγραφή	Α.Τ.	Μονάδ μέτρ	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη €
						Μερική
	Εργασίες					
1	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	01	m	511	19,20	9.811,20
2	Αποξήλωση μετα προσοχής σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηρών θυρών από περιοσάξεις	02	m	511	7,00	3.577,00
3	Κατασκευή περιφράξης από τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος.	03	μμ	511	70,00	35.770,00
4	Επανατοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηρών θυρών σε περιφράξεις	04	μ	511	10,00	5.110,00
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	05	m2	100	11,20	1.120,00
6	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	06	kg	450	5,00	2.250,00
7	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	07	kg	524	4,50	2.358,00
					Αθροισμα	59.996,20
	Δαπάνη ΦΠΑ23%					13.799,13
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με ΦΠΑ)					73.795,33

Συντάχθηκε
 Αγία Παρασκευή 4 / 05 / 2015



Γεώργιος Ηρ Παταγεωργίου
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. / Ε'

Ελέγχθηκε
 Αγία Παρασκευή 4 / 05 / 2015
 Ο Προϊστάμενος του
 Τμήματος Έργων Υποδομής



Αργύριος Μαυρομαράς
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. / Β'

Θεωρήθηκε
 Αγία Παρασκευή 4 / 05 / 2015
 Η Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών



Φωτεινή Τσακπίνου
 Αρχιπέκτων Μηχανικός Π.Ε. / Β'

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτόιχων

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤ: 01**Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων**

Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα ή από αργολιθοδομές ή άλλα υλικά ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός της ολόσωμης περίφραξης, ανωδομής και θεμελίων.

η επανεπίχωση και συμπίκνωση των τάφρων που θα δημιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων.

οι φορτοεκφορτώσεις και η μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση.

οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ. ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους, η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας

Τιμή ανά μέτρο μήκους

Τιμή ενός m: € 19,2 (δέκα εννέα και είκοσι λεπτά)

ΑΤ: 02**Αποξήλωση μετά προσοχής σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηρών θυρών από περιφράξεις**

Αποξήλωση μετά προσοχής σιδηρών κιγκλιδωμάτων ή σιδηρών θυρών από περιφράξεις, αποκομιδή και απομάκρυνση αχρήστων υλικών, συσσώρευση και ταξινόμηση των αποξηλωθέντων κιγκλιδωμάτων και θυρών, προς επανατοποθέτηση του σε νέα τοιχεία περιφράξεων.

Στην δαπάνη περιλαμβάνονται:

α) Η αποξήλωση μετά προσοχής των σιδηρών κιγκλιδωμάτων και των σιδηρών θυρών οιοδήποτε σχεδίου, διαστάσεων και τρόπου ανοίγματος ή στήριξης

β) Η φορτοεκφόρτωση δια χειρών των αχρήστων υλικών και η μεταφορά τους σε χώρους που επιτρέπονται από τις Αρχές.

γ) Η μεταφορά και εναπόθεση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηρών θυρών σε οποιαδήποτε απόσταση και σε οποιοδήποτε σημείο, ούτως ώστε να επανατοποθετηθούν σε νέες περιφράξεις.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ) αποξηλωθέντων στοιχείων

Τιμή ενός m: € 7 (επτά)

ΑΤ: 03**Κατασκευή περίφραξης από τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος.**

Κατασκευή περίφραξης από τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος ποιότητας C16/20 διαστάσεων 1 00 μ X 0 20 μ X 1 20 μ (ΜΗΚΟΣ X ΠΑΧΟΣ X ΥΨΟΣ) με πέδιλο 1 00 μ X 0 45 μ X 0 20 μ (ΜΗΚΟΣ X ΠΛΑΤΟΣ X ΠΑΧΟΣ), με εμφανή και επιμελημένο ξυλότυπο με οπλισμό 2 # Φ10/15 στον κορμό και 1# Φ10/15 στο πέδιλο ποιότητας S500s στις θέσεις που υποδεικνύει η μελέτη. Στην δαπάνη περιλαμβάνονται οι εργασίες εκσκαφών με τα χέρια, με τις όποιες καθαιρέσεις σκυροδεμάτων η λιθοδομών βρίσκονται στη ζώνη των εκσκαφών, οι επιχώσεις, οι φορτοεκφορτώσεις με μηχανικά ή μη μέσα και η μεταφορά με αυτοκίνητο των προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων σε οποιοδήποτε σημείο επιτρέπεται από το κράτος, η κατασκευή των ξυλοτύπων η κατασκευή και τοποθέτηση των οπλισμών καθώς και η σκυροδέτηση του νέου τοιχείου με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά

Τιμή ενός μέτρου μήκους

Τιμή ενός μμ: € 70 (εβδομήντα)

ΑΤ: 04**Επανατοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηρών θυρών σε περιφράξεις**

Επανατοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηρών θυρών σε περιφράξεις. Στην δαπάνη συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά των σιδηρών κιγκλιδωμάτων και των σιδηρών θυρών από τους χώρους συσσώρευσης τους στα σημεία τοποθέτησης, η διάνοιξη των απαιτητών οπών στο τοιχείο της περίφραξης, η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων στις οπές, η στήριξή τους με χρήση ρητίνης επί του σκυροδέματος καθώς και τα απαραίτητα μικρουλικά (καμβίλιες κ λ π)

Πλήρως περαιωμένη εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ)

Τιμή ενός μ: € 10 (δέκα)

ΑΤ: 05**Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα**

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4.00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Τιμή ενός m²: € 11,2 (έντεκα και είκοσι λεπτά)

ΑΤ: 06**Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους**

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τιμή ενός kg: € 5 (πέντε)

ΑΤ: 07**Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους**

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τιμή ενός kg: € 4,5 (τέσσερα και πενήντα λεπτά)

Συντάχθηκε
Αγία Παρασκευή 14 / 05 / 2015




Γεώργιος Ηρ Παπαγεωργίου
Πολιτικός Μηχανικός Π Ε / Ε

Ελέγχθηκε
Αγία Παρασκευή 14 / 05 / 2015
Ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Έργων Υποδομής



Αργύριος Μαυρομαράς
Πολιτικός Μηχανικός Π Ε / Β

Θεωρήθηκε
Αγία Παρασκευή 14 / 05 / 2015
Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών



Φωτεινή Τσακπίνου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π Ε / Β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων
μανδροτοίχων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.795,33 € (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εργασία " Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοίχων " όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη της 30/2015 μελέτης .

Όπου στη παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, όπου δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αυτός που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος των εργασιών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν.3463/06.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εφαρμόζονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών και οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης εργασίας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι :

- α) Η σύμβαση
- β) Η διακήρυξη
- γ) Η οικονομική προσφορά
- δ) Το τιμολόγιο της μελέτης
- ε) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
- στ) Η Τεχνική Έκθεση και τα λοιπά τεύχη και σχέδια της μελέτης (30/15)
- ζ) Ο προϋπολογισμός της Μελέτης

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, με ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοίχων» και τα πλήρη στοιχεία του προσφερόμενου. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή, την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ορίζεται στο επόμενο άρθρο, καθώς και κλειστό φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το τίτλο της εργασίας και τα πλήρη στοιχεία του προσφερόμενου και περιλαμβάνει το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) .

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (ενιαίο ποσοστό **έκπτωσης**) που θα συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους, παραλαμβάνεται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου, όπου επάνω αναγράφεται ο αύξοντας αριθμός συμμετοχής, αφού πρώτα συμπληρωθούν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (Δ/νση, τηλέφωνο, φαξ) στην κατάσταση συμμετοχής. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα υποβάλλεται και σε αντίγραφο με αναγραφή «**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**». Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο εντύπων ισχύει το πρωτότυπο έντυπο.

Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει με **κριτήριο το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες** επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παρ. 7 του άρθρου 15 του Π.Δ.28/80.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι **1199,92 €**, για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας και σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 7 του Π.Δ.28/80.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ

Στην συνολική τιμή κάθε προσφοράς εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών για την πλήρως περαιωμένη εργασία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι **σταθερές** και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εργασίας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα ενημερώσει **εγγράφως** τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» για το ποιος θα είναι ο επιβλέπων υπάλληλός του στις εργασίες που θα εκτελέσει. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις εντολές του επιβλέποντος του «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» και μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (άρθρο 10). Η μεταφορά και απόθεση **μπάζων** θα γίνεται με μεταφορικό μέσο του Αναδόχου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης της εργασίας επιβάλλονται στον Ανάδοχο κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε **ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ** από την υπογραφή του συμφωνητικού, το οποίο επέχει και θέση πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως.

Παράταση προθεσμίας παρέχεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του αναδόχου, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντος και έγκριση του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση υπερβάσεως της παραπάνω προθεσμίας (ή της παράτασης που τυχόν θα δοθεί), ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παραλαβή της εργασίας θα γίνει από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή, ύστερα από την βεβαίωση ολοκλήρωσης της εργασίας του επιβλέποντος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε φθορά που έχει προκαλέσει καθώς και κάθε εργασία που θα αποδειχθεί ελλιπής. Σε περίπτωση δυστροπίας του αναδόχου, σε συμμόρφωση και αποκατάσταση αυτών, ο Δήμος δικαιούται να προβεί από μόνος του στις αποκαταστάσεις ή επισκευές με δαπάνη της εγγύησης καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο: ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία. Το προσωπικό του πρέπει να είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος, βαρύνεται ποινικά και αστικά αποκλειστικά μόνο ο ίδιος ο ανάδοχος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κατά την υπογραφή της συμβάσεως της εργασίας ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δημοσίου, οποιαδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα αφορά τη καλή εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και την εμπρόθεσμη παράδοση, ορίζεται δε αυτή σε πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της σύμβασης της εργασίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Το κόστος του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και το κόστος των απαιτούμενων μηχανημάτων, υλικών, τα γενικά έξοδα και το όφελος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται αλλά απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Αγία Παρασκευή 14 / 05 / 2015



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε'

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η
Αγία Παρασκευή 14 / 05 / 2015
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'

