

---

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

---

**ΕΡΓΟ** ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2018

---

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

---

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/18

---

### Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

Η παρούσα μελέτη αφορά στην συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα σε οδούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής οι οποίοι μετά από αυτοψία κρίθηκαν να χρήζουν καθολικής συντήρησης.

Η συντήρηση των οδών είναι αρμοδιότητα του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 75 / 1 / α) / 7 του Ν.3463 / 2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Τμήμα Έργων Υποδομής σε εφαρμογή του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2015-2019.

### Περιγραφή αντικειμένου

Καθιζήσεις πριν ή μετά το φρεζάρισμα θα εξυγιούνται με κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας.

Στις συναρμογές με παραμένοντες τάπητες το φρεζάρισμα θα γίνεται και κάθετα προς τον άξονα του δρόμου.

Τα φρεζαρίσματα γύρω από φρεάτια θα γίνονται επιμελημένα με χρήση μικρής φρέζας.

Κατά τη διάστρωση των ασφαλτικών τα φρεάτια υδροσυλλογής θα καλύπτονται με λαμαρίνες για να μην επιχώνονται και να παραμένουν καθαρά.

Απαραίτητη σε όλους τους δρόμους η κατασκευή καμπαρί.

Υπάρχων εξοπλισμός, προστατευτικά κάγκελα κλπ θα φωτογραφίζονται και θα καταγράφονται αναλυτικά. Στη συνέχεια και πριν την έναρξη των εργασιών, θα αφαιρούνται προσεκτικά, και εαν δεν είχαν τοποθετηθεί νόμιμα, θα επανατοποθετούνται από τον Ανάδοχο, ειδάλως θα φορτώνονται από τον Ανάδοχο προσεκτικά και θα τα παραδίδονται στην αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση άρνησης από τον Ανάδοχο για την επανατοποθέτηση, ο Δήμος θα προβαίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο σε επανατοποθέτηση εις βάρος και δια λογαριασμό του Αναδόχου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος όπου απαιτείται.

Εκκαφή – Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος

Μετά το πέρας του φρεζαρίσματος και όπου απαιτείται μετά από κρίση της Υπηρεσίας θα εκτελείται εξυγίανση με κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας με κατάλληλη συμπύκνωση.

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αντιολισθηρού τάπητα πάχους 0,04μ. με χρήση αντιολισθηρού

ασφαλτικού σκυροδέματος ή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού

Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω.

Το έργο θα εκτελεσθεί στις **κατωτέρω** οδούς :

Οδοί	Από	Εως
<b>ΑΙΤΩΛΙΑΣ</b>	<b>ΛΥΚΕΙΟΥ</b>	<b>ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ</b>
<b>ΚΥΚΛΑΔΩΝ</b>	<b>ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ</b>	<b>ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ</b>
<b>ΣΟΛΩΜΟΥ</b>	<b>ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ</b>	<b>Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ</b>
<b>ΛΥΚΕΙΟΥ</b>	<b>ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ</b>	<b>ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ</b>
<b>ΡΟΔΩΝ</b>	<b>ΘΡΑΚΗΣ</b>	<b>Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ</b>
<b>ΘΡΑΚΗΣ</b>	<b>ΔΙΓΕΝΗ</b>	<b>ΛΥΚΕΙΟΥ</b>
<b>ΔΙΓΕΝΗ</b>	<b>ΘΡΑΚΗΣ</b>	<b>ΕΠΑΛ</b>
<b>Ε.ΓΙΑΒΑΣΗ</b>	<b>ΛΕΩΝΙΔΟΥ Κ ΕΙΡΗΝΗΣ</b>	<b>ΑΙΓ. ΠΕΛΑΓΟΥΣ</b>
<b>ΡΟΥΜΕΛΗΣ</b>	<b>ΠΡ. ΗΛΙΑ</b>	<b>ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ</b>
<b>ΒΟΡΡΑ</b>	<b>ΓΡΑΒΙΑΣ</b>	<b>ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ</b>
<b>ΓΡΑΒΙΑΣ</b>	<b>ΑΙΓ.ΠΕΛΑΓΟΥΣ</b>	<b>ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ</b>
<b>ΑΝΑΤΟΛΗΣ</b>	<b>ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ</b>	<b>ΖΕΦΕΙΡΩΝ</b>
<b>ΒΑΧΧΟΥ</b>	<b>ΑΔΙΕΞΟΔΟ</b>	<b>ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ</b>
<b>ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ</b>	<b>ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ</b>	<b>ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ</b>
<b>ΚΥΠΡΟΥ</b>	<b>ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ</b>	<b>ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ</b>
<b>ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ</b>	<b>ΥΑΚΙΝΘΟΥ</b>	<b>ΚΥΠΡΟΥ</b>
<b>ΑΓΕΛΑΟΥ</b>	<b>ΨΑΡΡΩΝ</b>	<b>ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ</b>
<b>ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ</b>	<b>ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ</b>	<b>Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ</b>
<b>ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ</b>	<b>ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ</b>	<b>Ε.ΓΙΑΒΑΣΗ</b>
<b>ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ</b>	<b>ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ</b>	<b>ΕΙΡΗΝΗΣ</b>
<b>ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ</b>	<b>ΑΓΕΛΑΟΥ</b>	<b>ΘΕΡΙΣΣΟΥ</b>
<b>ΑΙΣΩΠΟΥ</b>	<b>ΕΘ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ</b>	<b>Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ</b>

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ	Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ	αριθ. 73 κ νησίδα ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΣΙΦΝΟΥ	ΨΑΡΡΩΝ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ
ΣΚΡΑ	ΓΑΡΥΤΤΟΥ	ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
ΚΑΡΒΕΛΛΑ	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΤΡΩΑΔΟΣ
<b>ΑΧΕΡΩΝΤΟΣ</b>	ΚΙΛΚΙΣ	<b>ΑΠ. ΕΛΛΗΝΩΝ</b>
ΕΙΡΗΝΗΣ	Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ	ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΠΑΡΝΗΘΟΣ	ΓΑΡΥΤΤΟΥ	ΚΥΠΡΟΥ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έγκαιρα, έντεχνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα προδιαγραφές (ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ κ.λ.π.) και τις εντολές της Υπηρεσίας. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας (CE κλπ) και πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο, θα υποβάλλονται απαραίτητα στους προβλεπόμενους εργαστηριακούς ελέγχους από πιστοποιημένα εργαστήρια και δείγματα τους θα υποβάλλονται προς έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 806.048,39 € πλέον του ΦΠΑ 24%, 193.451,61 €, ήτοι συνολικά 999.500,00 €, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, του οικονομικού έτους 2018, με κωδικό Κ.Α. 30.7333.44, και θα χρηματοδοτηθεί από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** με το ποσό των 10.000,00 € για το έτος 2018, από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** με το ποσό των 989.500,00 € για το έτος 2019, με τίτλο "**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2018**"

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 - 05 - 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 - 05 - 2018  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣ Π.Ε./ Β'

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ  
ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣ Π.Ε./Α'