

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικ αναθ	Μονάδ μέτρ	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη €		
								Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	ΝΑΟΔΟ Ν/Α12	Καθαίρεση πεζοδρομίων και δαπέδων εξωτερικών χώρων από οποιοδήποτε υλικό	01	ΟΙΚ 2227	m3	1217	28,00	34.076,00		
2	ΝΑΟΔΟ Α04.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02	ΟΔΟ 1212	m3	1404	7,65	10.740,60		
3	ΝΑΟΔΟ Α04.4	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	03	ΟΙΚ 2113	m3	50	14,40	720,00		
4	ΝΑΥΔΡ 4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	04	ΥΔΡ 6082.1	m3	30	25,85	775,50		
5	ΝΑΟΔΟ Α12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	05	ΟΙΚ 2227	m3	20	31,75	635,00		
6	ΝΑΟΔΟ Β02	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	06	ΥΔΡ 6087	m3	120	2,70	324,00		
7	ΝΑΟΔΟ Β04.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	07	ΟΔΟ 3121B	m3	936	15,05	14.086,80		
8	ΝΑΥΔΡ 4.05	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	08	ΥΔΡ 6808	m	500	3,69375	1.846,88		
								Αθροισμα	63.204,78	63.204,78
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										
1	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	09	ΟΔΟ 2532	m3	936	94,20	88.171,20		
2	ΝΑΟΔΟ Β30.3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	10	ΥΔΡ 7018	kg	14040	1,15	16.146,00		
3	ΝΑΟΔΟ Β52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	11	ΟΔΟ 2922	m2	8424	13,80	116.251,20		
4	ΝΑΟΔΟ Ν/Β52.1	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, πλατωμάτων, κλπ (έγχρωμες ανάγλυφες, οδεύσεις τυφλών κλπ)	12	ΟΔΟ 2922	m2	468	18,80	8.798,40		
5	ΝΑΟΔΟ Β51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	13	ΟΔΟ 2921	m	500	9,60	4.800,00		
6	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.04	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	14	ΥΔΡ 6620.1	m	200	3,90	780,00		
7	ΝΑΥΔΡ 16.11	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης	15	ΗΛΜ 4	τεμ.	30	51,50	1.545,00		
8	ΝΑΥΔΡ Ν/16.22.1	Ανύψωση ή καταβίβαση υφιστάμενων φρεατίων Ο.Κ.Ω.	16	ΥΔΡ 6630.1	τεμ	30	25,00	750,00		
9	ΝΑΟΙΚ 79.81	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	17	ΟΙΚ 7744	m2	468	39,40	18.439,20		
σε μεταφορά								0,00	318.885,78	

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικ αναθ	Μονάδ μέτρ	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
10	ΑΤΗΕ N/9307.1	από μεταφορά Φρεάτιο επισκέψεως εσωτ. διαστάσεων 30X30 εκ. από σκυρόδεμα πάχους 15 cm με χυτοσιδηρούν κάλυμμα Β125	18	ΗΛΜ 10	τεμ	30	40,00	0,00	318.885,78
							Αθροισμα	1.200,00	
								256.881,00	256.881,00
		Γενικό άθροισμα δαπανών							320.085,78
		Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%							57.615,44
		Σύνολο							377.701,22
		Απρόβλεπτα 15%							56.655,18
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ							434.356,40
		Απολογιστικά							42.000,00
		ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18%							7.560,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με Ασφαλτο)							483.916,40
		Πρόβλεψη αναθεώρησης							1.083,60
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Χωρίς ΦΠΑ)							485.000,00
		Δαπάνη ΦΠΑ 24%							116.400,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με ΦΠΑ)							601.400,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2017
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./ Β'

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./ Α'

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./ Α'