

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ_ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικ αναθ	Μονάδ μέτρ	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη €		
								Μερική	Ολική	
		ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	AT11	ΥΔΡ 6068	m3	20	18,65	373,00		
2	ΝΑΥΔΡ 5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	AT12	ΥΔΡ 6069	m3	30	18,65	559,50		
3	ΝΑΥΔΡ 7.06	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	AT13	ΥΔΡ 6103	m2	10	34,60	346,00		
								Αθροισμα	1.278,50	1.278,50
		ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.03	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	AT21	ΥΔΡ 6551.3	m	50	41,20	2.060,00		
2	ΝΑΥΔΡ 16.01	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	AT22	ΥΔΡ 6744	τεμ.	20	103,00	2.060,00		
3	ΝΑΥΔΡ Ν/16.22.50	Ανύψωση ή καταβιβασμός υφισταμένων φρεατίων Ο.Κ.Ω. ή φρεατίου υδροσυλλογής, στο οδόστρωμα με κατασκευή περιγεγραμμένης τετράγωνης ή ορθογωνικής επιφάνειας από οπλισμένο σκυρόδεμα	AT29	ΥΔΡ 6630.1	τεμ	50	60,00	3.000,00		
								Αθροισμα	7.120,00	7.120,00
		ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	ΝΑΟΔΟ Δ02Α	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	AT38	ΟΔΟ 1132	m2	10000	3,40	34.000,00		
2	ΝΑΟΔΟ Δ04	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	AT39	ΟΔΟ 4120	m2	7500	0,45	3.375,00		
3	ΝΑΟΔΟ Δ03	Ασφαλτική προεπάλειψη	AT40	ΟΔΟ 4110	m2	100	1,20	120,00		
4	ΝΑΟΔΟ Δ08Α	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	AT41	ΟΔΟ 4521B	m2	7500	9,72	72.900,00		
5	ΝΑΟΔΟ Ν/Δ06.1	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	AT42	ΟΔΟ 4421.B	ton	150	82,33	12.349,50		
								Αθροισμα	122.744,50	122.744,50
		ΟΜΑΔΑ Δ : ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	AT43	ΟΙΚ 6541	τεμ.	65	34,50	2.242,50		
2	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	AT44	ΟΔΟ 2653	τεμ.	35	31,10	1.088,50		
3	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	AT45	ΟΔΟ 2653	τεμ.	5	49,30	246,50		
								σε μεταφορά	0,00	134.720,50

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικ αναθ	Μονάδ μέτρ	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
4	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	από μεταφορά Διαγράμμιση οδοστρώματος Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΑΤ46	ΟΙΚ 7788	m2	650	3,80 Αθροισμα	0,00 2.470,00 6.047,50	134.720,50 6.047,50
		Γενικό άθροισμα δαπανών							137.190,50
		Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%							24.694,29
		Σύνολο							161.884,79
		Απρόβλεπτα 15%							24.282,72
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ							186.167,51
		Απολογιστικά							0,00
		ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%							0,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με							186.167,51
		Πρόβλεψη αναθεώρησης							167,17
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Χωρίς ΦΠΑ)							186.334,68
		Δαπάνη ΦΠΑ 24%							44.720,32
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με ΦΠΑ)							231.055,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2018
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Β'

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε./Γ'

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'

ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε./Α'