

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

## Συνοπτική Προμέτρηση

| A/A   | Κωδικός άρθρου   | Περιγραφή   | A.T. | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα |
|---|------------------|---|------|-----------------|----------|
| <b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> |                  |   |      |                 |          |
| 1   | NAYΔP 2.01       | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση   | 01   | m3              | 203      |
| 2   | NAYΔP 2.02       | Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση   | 02   | m3              | 87       |
| 3   | NAYΔP 3.10.01.01 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | 03   | m3              | 567      |
| 4   | NAYΔP 3.11.01.01 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m              | 04   | m3              | 113      |
| 5   | NAYΔP 3.12       | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.  | 05   | m               | 10       |
| 6   | NAYΔP 3.13       | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.   | 06   | m3              | 10       |
| 7   | NAYΔP 4.04       | Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.  | 07   | m2              | 96       |
| 8   | NAYΔP 4.05       | Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή   | 08   | m               | 92       |
| 9   | NAYΔP 4.09.2     | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm             | 09   | m2              | 315      |
| 10  | NAYΔP 4.10       | Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.  | 10   | m2              | 94       |
| 11  | NAYΔP 4.11       | Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.  | 11   | m2              | 10       |
| 12  | NAYΔP 4.13       | Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα  | 12   | m3              | 5        |
| 13  | NAYΔP 5.04       | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης   | 13   | m3              | 519      |
| 14  | NAYΔP 5.05.01    | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm  | 14   | m3              | 94       |
| 15  | NAYΔP 5.07       | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου   | 15   | m3              | 102      |
| 16  | NAYΔP 7.06       | Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα   | 16   | m2              | 20       |
| 17  | NAYΔP 9.10.03    | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15   | 17   | m3              | 10       |
| 18  | NAYΔP 9.10.04    | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   | 18   | m3              | 10       |
| 19  | ΝΑΟΔΟ Β51        | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα  | 19   | m               | 90       |
| <b>ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ</b>                            |                  |   |      |                 |          |
| 1   | NAYΔP 12.10.02   | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm   | 20   | m               | 470      |

| A/A | Κωδικός άρθρου    | Περιγραφή  | A.T. | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα |
|-----|-------------------|--|------|-----------------|----------|
| 2   | NAYΔP 12.10.04    | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  | 21   | m               | 30       |
| 3   | NAYΔP 12.12.01.01 | Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41. Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm. | 22   | τεμ.            | 90       |
| 4   | NAYΔP 16.14.01    | Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m          | 23   | τεμ.            | 1        |
| 5   | NAYΔP N/16.11     | Φρεάτιο αποχέτευσης εξωτερικής διακλάδωσης   | 24   | τεμ             | 90       |

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 -10-2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-10-2018  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε./Α'

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε./Α'